

# ANEXO CONVOCATORIA

44/2022

## RENGLONES

| Renglón | Especificación Técnica  | Imagen |
|---------|---|--------|
| 1       | <p><b>Especificaciones técnicas:</b><br/>EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO FRÍO/CALOR TIPO SPLIT PISO/TECHO DE 15.000 FRIGORIAS COMPUESTO POR UNIDAD EVAPORADORA Y UNIDAD CONDENSADORA - FUNCIONAMIENTO CON GAS ECOLOGICO R410a<br/>CAPACIDAD DE REFRIGERACION MINIMA: 15.000 FG<br/>CAPACIDAD DE CALEFACCION MINIMA: 61.000 BTU<br/>EFICIENCIA ENERGETICA "A"<br/>NIVEL DE RUIDO MAXIMO 52 DB<br/>CAPACIDAD NOMINAL 5 TR<br/>EL EQUIPO DEBE CONTAR CON MODO SUEÑO, CONTROL INALAMBRICO<br/>SE SOLICITA UNA GARANTIA OFICIAL DE 12 MESES DESDE LA CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO</p>  |        |
| 2       | <p><b>Especificaciones técnicas:</b><br/>Cañería de cobre:<br/>La misma será del tipo flexible en línea de líquido y succión de primera calidad.<br/>La cañería debe tener un mínimo de 3 metros de extensión por equipo, debido a las normas de garantía impuestas por la utilización del nuevo gas ecológico R410.<br/>Aislación de cañería de cobre:<br/>Será ignífuga, a fin de garantizar una aislación y funcionamiento eficiente del sistema.<br/>Los caños serán aislados individualmente según la norma, terminación con cinta blanca.<br/>Cable de interconexión:<br/>El tendido de cables de interconexión y comando entre las unidades, será realizado con cable tipo taller, 5 cables de 1,5mm por equipo. El mismo será canalizado en conjunto con la cañería.<br/>Puesta en marcha:<br/>Los sistemas serán conectados y regulados por personal competente, entregándose funcionando conforme a las pautas de proyecto.<br/>La instalación de los equipos deberá incluir la instalación eléctrica (con materiales incluidos) para el correcto funcionamiento de los equipos.<br/>SE SOLICITA UNA GARANTIA SOBRE LA INSTALACION DE 6 MESES</p> |        |
| 3       | <p><b>Especificaciones técnicas:</b><br/>SE SOLICITA LA REALIZACION DE UN SERVICIO TECNICO Y DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS ANTES DE LA FINALIZACION DE LA GARANTIA.<br/>EL MISMO PUEDE REALIZARSE EN EL MES 11 DESDE SU INSTALACION PREVIA COORDINACION CON EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES DE LA SEDE</p>   |        |