ANEXO CONVOCATORIA

1/2023

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	**<u>Especificaciones Técnicas:</u>** **Procedimiento unidad (evaporadora) o cabeza de frio (Interior) - Unidades Evaporadoras sobre techo PA y PB 22:** • Desarme de las partes necesarias para lograr un fácil acceso a lugares donde se hace difícil limpiiar. • Limpieza mediante aspiradora de ventilador. Evaporadoras y tapas. • Limpieza y desinfección con productos químicos del evaporador, bandeja de condensados y mangueras de desagote. • Rearmado de todas las partes y colocación de filtros (Provisión de filtros originales y de no estar disponible en el mercado, fabricado a medida y recomendaciones del fabricante). **Procedimiento unidad (condensadora), (exterior)-14 Unidades Condensadoras sobre terraza 10 (diez) RAS 18 y 4 (cuatro) RAS 14.** • Limpieza del condensador e interior del gabinete con químicos. • Aspiración de condensador, tapas y todos los interiores de la unidad exterior. Comprobación del correcto funcionamiento de todos los elementos (Válvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperaturas, capacitores de arranque). • Toma de mediciones: Voltaje, amperajes, temperatura, presión. **EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEBERA CONTAR**	