

ANEXO CONVOCATORIA

49/2023

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	<p>Objeto: Se trata de la contratación de un matriculado de 1o categoría, para que realice todas las tramitaciones ante la distribuidora de gas, Camuzzi Gas del Sur, y ejecute las tareas necesarias para:</p> <p>Sala de Producción: Conexión desde la boca existente en las proximidades de un horno de secado para su posterior habilitación, ésta luego de esta etapa, quedará a cargo de un matriculado con matrícula habilitante para equipos de combustión. Conexión en un punto conveniente de la red interna existente (posiblemente la azotea o a definir de acuerdo a la propuesta), dejando la boca tapada, para la posterior conexión de un equipo para producción de cerveza.</p> <p>Laboratorio 1: Revisión y adecuación de conexión existente para un mechero tipo bunsen, agregando en el local las rejillas de aporte y extracción necesarias, en los lugares más convenientes del mismo.</p> <p>Laboratorio 2: Conexión desde la terraza y bajada hasta el local, dejando la boca tapada para la futura conexión de un mechero tipo bunsen, colocando además las rejillas de aporte y extracción reglamentarias, en los puntos más convenientes.</p> <p>Local caldera: Se deberá desconectar la misma de su cañería de alimentación, colocando un accesorio adecuado para dejar la boca tapada.</p> <p>Instalación general: Se trata de la revisión integral de la instalación existente, realizando de ser necesario las adecuaciones necesarias para que estén en condiciones reglamentarias, sean en el gabinete de regulación-medición, o en puntos de la misma.</p> <p>La tarea debe ser tipo llave en mano. Es decir incluye todas las tramitaciones y adecuación de planillas de cálculo y planos, como la presentación de los pedidos de factibilidad f 3.4.A, inspecciones parciales f 3.5 parciales, y f 3.5 final, la mano de obra y provisión de todos los materiales y accesorios, de ser necesario por ser superada su capacidad con lo que se agrega, del regulador; de todas las obras civiles en el gabinete si se requiriera, las obras civiles para el paso de cañerías y asegurar que las terminaciones queden como las existentes, teniendo especial precaución si se trata de atravesar la azotea, de que se selle correctamente para que no se produzcan filtraciones.</p> <p>Se deberá establecer un plazo aproximado para la terminación y fecha estimada de inicio del trámite y ante la respuesta afirmativa de la factibilidad, del comienzo efectivo en la obra. Se deberá tener todos los cuidados, ya que la Planta Piloto está en funcionamiento, para lo que habrá que coordinar las tareas en cada local, se deberá realizar una limpieza diaria y final, y no se permitirá la circulación fuera de los lugares de trabajo, salvo excepciones pautadas de antemano. La UNRN NO aportará ningún tipo de material o accesorio. Solo realizará las</p>	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	<p>pagos referidos al servicio y/o cargos que correspondan en Camuzzi Gas del Sur.</p> <p>Listado Estimado de Materiales Cañería Epoxi</p> <p>Caño 4'' 1,5 mts. Caño 1 1/2'' 9 mts. Caño 3/4'' 20 mts. Caño 1/2'' 10 mts. Codo HH 1 1/4'' 7 Un Codo HH 3/4'' 13 Un Codo HH 1 1/4'' 11 Un Codo HM 1/2'' 6 Un Buje 1 1/2'' x 1 1/4'' 2 Un Buje 1 1/2'' x 3/4'' 2 Un Buje 1 1/4'' x 3/4'' 2 Un Buje 3/4'' x 1/2'' 2 Un Cuplas 1 1/4'' 2 Un Cuplas 3/4'' 4 Un Cuplas 1/2'' 8 Un Cuplas 4'' 1 Un Codos 4'' 2 Un Conexión a Tanque 4'' 1 Un Te 1 1/4'' 2 Un Te 3/4'' 5 Un Te 1/2'' 4 Un Llave de paso 1/2'' 2 Un Llave de paso 1/2'' 5 Un Union Doble 1 1/2'' 2 Un Litargirio 500grs 2 Un Glicerina 250grs 2 Un Pintura Epoxi 250grs 6 Un Grampas 1/2'' con tornillo y tarugo 8mm 30 Un Grampas 3/4'' con tornillos y tarugos 8mm 15 Un Teflon alta densidad 3/4'' 2 Un Pincel chico - 4 Un</p> <p>NOTA: El presente listado es a modo orientativo y puede modificarse al momento de hacerse un cálculo profundo de la instalación</p>	