

ANEXO CONVOCATORIA

4/2024

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	<p>INSTALACION DE ALARMA</p> <p>La alarma para el nuevo edificio Académico y de Investigación de la ciudad de Choele Choele constará mínimamente de los siguientes componentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 central de alarma de 16 zonas. 1 batería de 12 V. 1 receptor RF. 2 controles remotos. 12 sensores de movimiento con led de emergencia. 1 teclado. 1 sirena interior. 1 sirena exterior. 1 comunicador GSM. <p>El cableado de la instalación se podrá hacer sobre las bandejas porta cables que corren sobre cielorraso, y desde allí llegar a los puntos de ubicación de los sensores o sirenas a través de tuberías de PVC blanco de \varnothing 3/4" convenientemente fijados a la estructura de sostén (ver anexos adjuntos).</p> <p>Para el caso de la conexión de la central de alarma o el teclado, y de no haber otra solución, se podrán disponer de cable canales de 100 x 50 mm sobre muros, bajando en forma vertical desde el cielorraso o las bandejas. Esta tarea deberá contar con la autorización previa de la Inspección de obra.</p> <p>La central de alarma se ubicará dentro del local 109 "Racks"</p> <p>El teclado de la alarma se ubicará sobre el mueble de recepción del local 024 "Bedelía", fijado al muro lateral</p> <p>Para alimentación eléctrica a la central de alarma u otro elemento deberá consensuarse con la Inspección de obra, quien indicará cual de los circuitos podrá afectarse y desde qué tablero.</p> <p>La sirena interior se ubicará sobre el hueco de la lucarna del hall de acceso, bajo la baranda de contención de planta alta, sobre uno de los cuatro lados o planos verticales.</p> <p>La sirena exterior se ubicará sobre el plano exterior del muro del local 109 "Racks"</p> <p>La contratista deberá proveer la instalación "llave en mano", con la alarma programada y funcionando.</p> <p>Deberá contemplarse la entrega de los manuales de instalación y programación de la alarma y establecer una charla de capacitación a los operarios encargados de mantenimiento del edificio, a designar por la Universidad Nacional de Río Negro.</p>	