

# ANEXO CONVOCATORIA

6/2020

## RENGLONES

| Renglón | Especificación Técnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Imagen |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1       | <p>Clasificación eléctrica UL: 380-400V 3~ 50 Hz<br/>460V 3~ 60 Hz<br/>LR 80A 18A MAX<br/>Protegido térmicamente<br/>Calificación P.E.D LP side HP side<br/>PS 18.4 bar 27.8 bar<br/>TS max 50 oC 68 oC<br/>TS min -35 oC -35 oC<br/>Volumen 16.5 litros 0.6 litros<br/>Ciclo de trabajo completamente automático.<br/>Deshielo por gas caliente<br/>Controlador de temperatura digital con funciones programables.<br/>Motoventiladores de bajo nivel sonoro.<br/>Equipos Certificados por Norma ISO 9001/2008.<br/>Lubricante: aceite mineral 160<br/>Garantía de los equipos mínimo de 12 meses.<br/><b><u>EL OFERENTE DEBERÁ PROVEER LA MANO DE OBRA Y LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS.</u></b><br/><b><u>LAS TAREAS A REALIZAR CONSISTEN EN EL RECAMBIO DE LOS EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS Y FUERA DE FUNCIONAMIENTO POR LOS EQUIPOS ADQUIRIDOS EN LA PRESENTE CONTRATACIÓN.</u></b></p> |        |
| 2       | <p>Clasificación eléctrica UL:<br/>VOLTZ PH Hz LRA<br/>380-420 3 50 41<br/>380-460 60 45<br/>Protegido térmicamente<br/>MO: H<br/>PRO: T<br/>Aceite: 45 MIN</p> <p>Ciclo de trabajo completamente automático.<br/>Deshielo por gas caliente<br/>Controlador de temperatura digital con funciones programables.<br/>Motoventiladores de bajo nivel sonoro.<br/>Equipos Certificados por Norma ISO 9001/2008.<br/>Garantía de los equipos mínimo de 12 meses.<br/><b><u>EL OFERENTE DEBERÁ PROVEER LA MANO DE OBRA Y LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS.</u></b><br/><b><u>LAS TAREAS A REALIZAR CONSISTEN EN EL RECAMBIO DE LOS EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS Y FUERA DE FUNCIONAMIENTO POR LOS EQUIPOS ADQUIRIDOS EN LA PRESENTE</u></b></p>                                                                                                                                                       |        |



| Renglón | Especificación Técnica | Imagen |
|---------|------------------------|--------|
| 2       | <u>CONTRATACIÓN.</u>   |        |